

"Утвержден"



"Вспомогательная школа-интернат" управления образования города Шымкент

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС)

13432,777 тыс.тенге

1439,226 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"20" 05 2023г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Текущий ремонт здания и помещений по коммунального государственного учреждения
"Вспомогательная школа-интернат" управления образования города Шымкент на 2023 год

(наименование объекта)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2023 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметный расчет стоимости строительства	11993,551	0,000		11993,551
		Итого	11993,551	0,000	0,000	11993,551
2		Налог на добавленную стоимость, 12%			1439,226	1439,226
		Всего по сводному сметному расчету	11993,551	0,000	1439,226	13432,777

ИП "Электрострой"

Шаймерденов Г.



Заказчик

КГУ "Вспомогательная школа-интернат" управления образования города Шымкент

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

13432,777 тыс.тенге

1439,226 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

" " 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Текущий ремонт здания и помещений по коммунального государственного учреждения "Вспомогательная школа-интернат" управления образования города Шымкент на 2023 год

в текущих ценах по состоянию на 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	

Глава 2. Основные объекты

1	2-1	Ремонтные работы	11993,551		--	11993,551
		Всего по главе	11993,551	0,00	--	11993,551
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	11993,551	0,00	--	11993,551
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	11993,551	0,00	--	11993,551

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	11993,55	0,00	--	11993,55
2		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2023Г.	11993,55	0,00	--	11993,55

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ кв. 2023 г.					
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	11993,551	0,00	--	11993,551
		11993,551	0,00	--	11993,551
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2023г.					
4	Налоговый кодекс РК	11993,55	0,00	--	11993,55
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1439,23	1439,226
5	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	11993,551	0,00	1439,23	13432,777

ИП "Электрострой"

Шаймерденов Г.



Наименование стройки -
Шифр стройки
Наименование объекта -
Шифр объекта

Текущий ремонт зданий и помещений по коммунального государственного учреждения "Вспомогательная школа-интернат" управления образования города Шымкент на 2023 год
Текущий ремонт зданий и помещений по коммунального государственного учреждения "Вспомогательная школа-интернат" управления образования города Шымкент 99-03-2021

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость
Сметная заработная плата
Нормативная трудоемкость

11993,551 тыс.тнг.
4677,045 тыс.тнг.
2,413 тыс.чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	эксплуатация машин	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Склады														
1	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная	м ² окрашиваемой поверхности	164,78										
1.1	003-0134	НР - 80%; СП - 8% Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	65,549484	1101,16	6,80		181449	1121	49753			
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0015	0,2472	792,42	3,38		130575	557				
1.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,00153	0,252113	1992,00			130575					
1.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	чел.-ч	0,00153	0,252113		4442,00			1120				
1.5	261-201-0342	Шпателька клеевая ГОСТ 10277-90	т	0,00063	0,103811		2207,00			556				
1.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,51	84,0378	325091,00					33748			
1.7	218-103-0203	Бумага шиферная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,0031	0,510818	116,00					9748			
2	1212-0101-1604 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутренние окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	0,0084	1,384152	1117,00			571					
2.1	009-0131	НР - 72%; СП - 8% Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2069	33,195036	649,12	--		104145	--	41631		45010	161087
2.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0024	0,385056	389,64	--		62514	--			11932	
						1883,00			62506					
						33,00							13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	0,63	101,0772	266,00			26887		
2.4	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг								
2.5	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0143	2,294292	1557,00			3572		
2.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,000041	0,006578	93399,00			614		
3	1212-0103-0113	Раднаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз		0,016	2,56704	4108,00			10545		
3.1	009-0132	НР - 72%, СП - 8%	м ²	10		1095,46	0,46	10955	4	1439	19230
3.2	099-0100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2), Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4954	4,954	951,23	0,23	9512	2	1424	
3.3	331-101-0101	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0,001			9512			
3.4	261-201-0371	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,000103	0,00103		4442,00		5		
3.5	236-202-1014	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	0,359	986,00	2207,00		2		
3.6	218-103-0201	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,155	1,55	692,00			354		
		Ветошь	кг	0,001	0,01	1117,00			1073		
4	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов местами. Ремонт сухой растровой смесью	м ²	39,55		2061,86	115,54	81547	4570	18278	137015
4.1	009-0147	НР - 72%, СП - 8%	чел.-ч	0,5922	23,42151	1484,18	107,30	58699	4244	45319	
4.2	099-0100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7), Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,0581	2,2979	2506,00		58694		10149	
4.3	313-101-0602	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,058092	2,297539		1989,00		4570		
4.4	232-501-0101	Растворосмесители передвижные, до 250 л	чел.-ч	0,058092	2,297539		1847,00		4244		
4.5	217-603-0104	Смесь сухая шпательная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	5,5	217,525	84,00			18272		
5	1211-0102-1101	Вода техническая	м ³	0,0041	0,162155	33,00			5		
5.1	009-0137	Штукатурка наружных вертикальных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м ²	10		8091,37		80914		50389	141807
5.2	212-402-0107	НР - 72%, СП - 8%	чел.-ч	3,331	33,31	6998,47		69985		10504	
5.3	217-603-0104	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7), Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,044	0,44	2101,00		69984			
6	1115-0405-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,0035	0,035	24836,00			10928		
6.1	003-0134	Вода техническая	м ³	0,0035	0,035	33,00			1		
6.2	099-0100	Стены наружные. Окраска поливинилцеллюлозными водноэмульсионными составами улучшенная	м ²	791							
		НР - 80%, СП - 8%	чел.-ч	0,3978	314,6598	1101,16	6,80	871018	5379	238835	1484565
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4), Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0015	1,1865	792,42	3,38	626804	2674	503582	
		Затраты труда машинистов	чел.-ч			1992,00		626802		109965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00153	1,21023	4442,00					
6.4	236-202-0301	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00153	1,21023	2207,00		5376			
6.5	261-201-0342	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,49833			2671			
6.6	218-103-0201	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	403,41				162003		
6.7	218-103-0203	Ветошь	кг	0,0031	2,4521				46796		
7	1108-0701-0102	Бумага шпифальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,0084	6,6444				2739		
РСНБ РК 2022 Кэтр		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для							27295		
и Кэм=1,04		прочих отделочных работ. Установка и разборка									
7.1	002-0131	НР - 93%, СЛ - 8%	м²	395							905253
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по	чел.-ч	0,4524	178,698	68,37	512789	27006	149298	325409	
		устройству несущих и ограждающих конструкций				33,97	336485	13418		67055	
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0154	6,083						
7.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,015392	6,07984						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015392	6,07984	4442,00		27007			
7.4	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,13825	2207,00		13418			
7.5	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м³	0,00009	0,03555				88552		
7.6	261-601-0202	Щиты настила	м²	0,034	13,43				1519		
8	1212-0101-1604	Стены внутренние окрашенные ранее краской							59226		
РСНБ РК 2022 Кэтр		водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными									
и Кэм=1,03 Изм. и		составами с расцветкой старой краски до 10 %									
доп. вып. 28											
8.1	009-0131	НР - 72%, СЛ - 8%	м²	775,999							779126
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по	чел.-ч	0,2069	160,554193		503716		201356	217699	
8.2	217-603-0104	ремонту зданий и сооружений					302360			57711	
		Вода техническая					302324				
8.3	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	м³	0,0024	1,862398				61		
		универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	0,63	488,87937				130042		
8.4	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	11,096786						
8.5	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00041	0,031816	1557,00			17278		
8.6	218-103-0203	Бумага шпифальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,016	12,415984	93399,00			2972		
9	1212-0103-0113	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска				4108,00			51005		
РСНБ РК 2022 Кэтр		масляными составами за один раз									
и Кэм=1,03 Изм. и											
доп. вып. 28											
9.1	009-0132	НР - 72%, СЛ - 8%	м²	130							249984
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по	чел.-ч	0,4954	64,402	0,46	142410	60	18690	89057	
9.2	099-0100	ремонту зданий и сооружений				0,23	123660	30		18517	
9.3	331-101-0101	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0,013						
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,01339						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000103	0,01339	4442,00		59			
9.4	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	4,667	2207,00		30			
9.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,155	20,15				4602		
9.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,001	0,13				13944		
		Спальный корпус							145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Окраска поливинилцелатными водоэмульсионными составами улучшенная	м ² окрашиваемой поверхности	584,66	1101,16 792,42 1992,00	6,80 3,38	643804 463296 463295	3976 1976	176532	372218 81279	1097301
10.1	003-0134	НР - 80%, СП - 8% Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	232,577748						
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0015	0,877						
10.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,00153	0,89453	4442,00		3974			
10.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	чел.-ч	0,00153	0,89453	2207,00		1974			
10.5	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	т	0,00063	0,368336						
10.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,51	298,1766				119743		
10.7	218-103-0203	Бумага шифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	кг	0,0031	1,812446				34588		
11	1212-0101-1604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутренние окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	0,0084	4,911144	1117,00 4108,00			2025 20175		
11.1	009-0131	НР - 72%, СП - 8% Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2069	87,68422	649,12 389,64 1883,00	275097 165129 165109	-- --	109968	118893 31518	425508
11.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0024	1,01712	33,00					
11.3	236-202-0401	Краска водо-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	0,63	266,994	266,00			34 71020		
11.4	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	6,06034	1557,00			9436		
11.5	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,017376	93399,00			1623		
11.6	218-103-0203	Бумага шифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,016	6,7808	4108,00			27856		
12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м ²	100							
12.1	009-0120	НР - 72%, СП - 8% Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1173	11,73	181,37 181,37 1546,00	18137 18137 18135	-- --	--	13059 2496	33692
13	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрывтия из линолеума. Устройство на кле	м ² покрытия	100							
13.1	003-0128	НР - 94%, СП - 8% Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2458	24,58	4947,30 438,54 1784,00	494730 43854 43851	2308 1126	448568	42281 42961	579972
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0051	0,51						
13.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0051	0,51	4442,00		2265			
13.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	чел.-ч	0,0051	0,51	2207,00		1126			
13.5	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м ²	0,0102	1,02	42,00		43			
13.6	236-101-0116	Грунтовка водо-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,04	104	4091,00			425464		
			кг	0,115	11,5	288,00			3312		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.7	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	0,195	19,5	1015,00			19793		
14	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02	Плинтус поливинилхлоридные. Установки на самонарезающих винтах НР - 9,4%; СП - 8%	м плинтусов	80							
14.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0679	5,432	378,36	2,38	30269	190	18465	10985
14.2	099-0100	Дрепи электрические	чел.-ч	0,0004	0,032	145,17	0,90	11614	72	3300	44554
14.3	343-302-0201	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,000502	1,64016	2137,00		11608			
14.4	343-302-0301	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000408	0,03264						
14.5	331-101-0101	В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000408	0,03264						
14.6	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	80,8	216,00			72	17453	
14.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,88	1150,00			1012		
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток (столовая). Разборка покрытия	м²	81,93							
15.1	009-0130	НР - 72%; СП - 8%	м²	81,93	1329,22			108903		78410	202298
16	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений Покрывтия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе (столовая). Устройство	чел.-ч	0,7197	58,965021	1329,22		108903		14985	
16.1	003-0132	НР - 9,4%; СП - 8%	м² покрытия	81,93	5734,96	12,69	469865	1040	298747	160359	680642
16.2	099-0100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0812	2075,90	6,30	170078	516	50418		
16.3	331-101-0101	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0029	1920,00		170079				
16.4	212-401-0104	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002856	4442,00				1039		
16.5	217-603-0104	В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002856	2207,00				516		
16.6	233-202-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 Вода техническая	м³	0,013	20449,00				21780		
		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	0,0385	33,00				104		
			м²	1,02	3313,00				276863		
17	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных (столовая). Разборка	м² облицовки	208							
17.1	009-0121	НР - 72%; СП - 8%	м² облицовки	208	1206,10		250869			180625	466014
18	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону (столовая)	чел.-ч	0,7653	159,1824	1206,10	250869			34520	
18.1	003-0136	НР - 80%; СП - 8%	м² поверхности облицовки	208	1576,00		250871				
18.2	212-402-0103	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,04	424,32	6961,16		1447921		700977	2320810
18.3	217-603-0104	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,015	24988,00	4212,60	876221			171912	
18.4	232-201-0101	Вода техническая	м³	0,00465	33,00	2065,00	876221				
		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	1	208	2368,00			32	492544	
18.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1,04	1117,00			1162		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1212-0103-0113 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Раднаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окразка масляными составами за один раз									
19.1	009-0132	НР - 72%; СП - 8% Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	м ²	80	1095,46	0,46	87637	36	11503	54804	153836
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4954	951,23	0,23	76098	18		11395	
19.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0001	1920,00		76093				
19.4	261-201-0371	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,000103		4442,00		37			
19.5	236-202-1014	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	чел.-ч	0,000103		2207,00		18			
19.6	218-103-0201	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0359	986,00				2832		
		Ветошь	кг	0,155	692,00				8581		
			кг	0,001	1117,00				89		
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Мастерская №1 Стены наружные. Окразка поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная	окрашиваемой поверхности	228,37							
20.1	003-0134	НР - 80%; СП - 8% Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	м ²		1101,16	6,80	251472	1553	68954	145389	428609
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3978	792,42	3,38	180965	772		31748	
20.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0015	1992,00		180964				
20.4	236-202-0301	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,00153		4442,00		1552			
20.5	261-201-0342	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	чел.-ч	0,00153		2207,00		771			
20.6	218-103-0201	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	т	0,00063	325091,00				46772		
20.7	218-103-0203	Ветошь	кг	0,51	116,00				13510		
21	1212-0101-1604 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Бумага шифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 Стены внутренние окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	кг	0,0031	1117,00				791		
			м ²	0,0084	4108,00				7880		
21.1	009-0131	НР - 72%; СП - 8% Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	м ²	845,4	649,12	--	548766	--	219364	237169	848807
21.2	217-603-0104	Вода техническая	чел.-ч	0,2069	389,64	--	329402	--		62872	
21.3	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	м ³	0,0024	1883,00		329362				
21.4	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,63	33,00				67		
21.5	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	кг	0,0143	266,00				141672		
21.6	218-103-0203	Бумага шифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	т	0,000041	1557,00				18823		
22	1212-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окразка масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	0,016	93399,00				3237		
			м ²		4108,00				55566		
22.1	009-0131	НР - 72%; СП - 8% Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	м ²	192,3	1025,81	2,75	197263	529	47548	107603	329256
			чел.-ч	0,412	775,80	1,36	149186	262		24389	
					1883,00		149186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006	0,1154						
22.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,000618	0,118841	4442,00		528			
22.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	чел.-ч	0,000618	0,118841	2207,00		262			
22.5	261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,07	13,461	692,00		9315			
22.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,172	33,0756	605,00		20011			
22.7	218-103-0201	Ветошь	кг	0,41	78,843	116,00		9146			
22.8	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,0018	0,34614	1117,00		387			
23	1212-0103-0113	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окразка масляными составами за один раз	м ²	0,011	2,1153	4108,00		8690			
23.1	009-0132	HP - 72%, ЦП - 8%									
23.2	099-0100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4954	8,9172	1095,46	0,46	19718	8	2588	12331
23.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0001	0,0018	951,23	0,23	17122	4	2564	34613
23.4	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	маш.-ч	0,000103	0,001854	1920,00		17121			
23.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	чел.-ч	0,000103	0,001854	4442,00			8		
23.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0359	0,6462	2207,00			4		
			кг	0,155	2,79	986,00			637		
			кг	0,001	0,018	692,00			1931		
						1117,00			20		
24	1115-0405-0103	Мастерская №2									
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Окразка поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная	м ²	65,045							
24.1	003-0134	HP - 80%, ЦП - 8%									
24.2	099-0100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	25,874901	1101,16	6,80	71625	442	19640	41410
24.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0015	0,0976	792,42	3,38	51543	220	9043	
24.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	маш.-ч	0,00153	0,099519	1992,00		51543			
24.5	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	чел.-ч	0,00153	0,099519				442		
24.6	218-103-0201	Ветошь	т	0,00063	0,040978				220		
24.7	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	кг	0,51	33,17295	325091,00			13322		
			кг	0,0031	0,201639	116,00			3848		
			м ²	0,0084	0,546378	1117,00			225		
						4108,00			2245		
25	1212-0102-0304	Территория школы									
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Бордюры. Окразка масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35%, с земли и лесов	м ²	20							
25.1	009-0133	HP - 72%, ЦП - 8%									
25.2	099-0100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4614	9,228	1116,85	9,15	22337	183	4102	13063
25.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0021	0,042	902,58	4,55	18052	91	2832	38232
			маш.-ч	0,00206	0,0412	1956,00		18050			
			чел.-ч	0,00206	0,0412						
25.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,111	2,22				183		
						692,00			91		
									1536		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.5	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,132	2,64				1597		
25.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,408	8,16				947		
25.7	218-103-0201	Ветошь	кг	0,001	0,02				22		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге		1117,00						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									11993551
		- Зарплата рабочих строителей	тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				4651063				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					48405			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге					25982			
		- Накладные расходы	тенге						2727887		
		- Сметная прибыль	тенге							3677798	
			тенге							888397	

Наименование стройки -

Наименование объекта -

Текущий ремонт здания и помещений по коммунального государственного учреждения "Вспомогательная школа-интернат" управления образования города Шымкент на 2023 год
Текущий ремонт здания и помещений по коммунального государственного учреждения "Вспомогательная школа-интернат" управления образования города Шымкент

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

Объект номер - 99-03-2021

на Ремонтные работы

Дефектный акт

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге 11993,551
Сметная заработная плата, тыс. тенге 4677,045
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 2,413

Составлена в текущих ценах 2022

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Склады							
1	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная	м ²	164,7800		1101,16	181449
1.1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	65,5495	1992,00	130575
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0015	0,2472	2253,51	557
1.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда: Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00153	0,2521	795,80	131132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00153	0,2521	2207,00	556
1.4	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Итого эксплуатация машин:			6,80		1121
1.5	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,1038	325091,00	33748
1.6	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	84,0378	116,00	9748
1.7	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0031	0,5108	1117,00	571
		Бумага шифровая дуплексная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,0084	1,3842	4108,00	5686
		Итого материалов:				301,94	49753
		Накладные расходы	%	80		636,64	104906
		Сметная прибыль	%	8		139,02	22908
		Сметная стоимость:				1876,82	309262
2	1212-0101-1604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутренние окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расходом старой краски до 10 %	м ²	160,4400		649,12	104145
2.1	009-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2069	33,195	1883,00	62506
2.2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда: Вода техническая	м ³	0,0024	0,3851	389,64	62514
						33,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	0,63	101,0772	266,00	26887
2.4	261-105-0628 РСНБ РК 2022	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	2,2943	1557,00	3572
2.5	217-701-0103 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,0066	93399,00	614
2.6	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,016	2,567	4108,00	10545
		Итого материалов:				259,48	41631
		Накладные расходы	%	72		280,54	45010
		Сметная прибыль	%	8		74,37	11932
		Сметная стоимость:				1004,03	161087
3	1212-0103-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м ²	10,0000		1095,46	10955
3.1	009-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4954	4,954	1920,00	9512
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0,001	2000,00	2
3.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				951,46	9514
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,001	4442,00	5
		Итого эксплуатация машин:				0,46	2
3.4	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	0,359	986,00	354
3.5	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,155	1,55	692,00	1073
3.6	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветощь	кг	0,001	0,01	1117,00	11
		Итого материалов:				143,77	1439
		Накладные расходы	%	72		685,05	6851
		Сметная прибыль	%	8		142,44	1424
		Сметная стоимость:				1922,95	19230
4	1211-0102-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Штукатурка фасадов местами. Ремонт сухой растворной смесью	м ²	39,5500		2061,86	81547
4.1	009-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,5922	23,4215	2506,00	58694
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0581	2,2979	1846,94	4244
4.3	313-101-0602 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				1591,48	62943
		Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,058092	2,2975	1989,00	4570
		Итого эксплуатация машин:				115,54	4243
4.4	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпательная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	5,5	217,525	84,00	18272
4.5	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м ³	0,0041	0,1622	33,00	5
		Итого материалов:				462,14	18278
		Накладные расходы	%	72		1145,87	45319
		Сметная прибыль	%	8		256,62	10149
		Сметная стоимость:				3464,35	137015
5	1211-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м ²	10,0000		8091,37	80914
5.1	009-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,331	33,31	2101,00	69984
5.2	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				6998,47	69985
5.3	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,044	0,44	24836,00	10928
		Вода техническая	м ³	0,0035	0,035	33,00	1
		Итого материалов:				1092,90	10929

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	72		5038,90	50389
		Сметная стоимость:	%	8		1050,42	10504
6	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная	м ²	791,0000		14180,69	141807
6.1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	окрашиваемой поверхности чел.-ч	0,3978	314,6598	1101,16	871018
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0015	1,1865	1992,00	626802
6.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда: Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00153	1,2102	2253,69	2674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00153	1,2102	795,80	629478
6.4	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Итого эксплуатация машин:				2207,00	2671
6.5	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Краска водоземлемая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,4983	6,80	5379
6.6	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	403,41	325091,00	162003
6.7	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0031	2,4521	116,00	46796
		Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,0084	6,6444	1117,00	2739
		Итого материалов:				4108,00	27295
		Накладные расходы	%	80		301,94	238835
		Сметная прибыль	%	8		636,64	503582
		Сметная стоимость:				139,02	109965
7	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м ²	395,0000		1876,82	1484565
7.1	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	вертикальной проекции чел.-ч	0,4524	178,698	1298,20	512789
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0154	6,083	1883,00	336488
7.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда: Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,015392	6,0798	2205,82	13418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015392	6,0798	885,83	349903
7.4	222-519-0601 РСНБ РК 2022	Итого эксплуатация машин:				4442,00	27007
7.5	261-103-0102 РСНБ РК 2022	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,1382	2207,00	13418
7.6	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м ³	0,00009	0,0355	68,37	27006
		Шиты настила	м ²	0,034	13,43	640519,00	88552
		Итого материалов:				42738,00	1519
		Накладные расходы	%	93		4410,00	59226
		Сметная прибыль	%	8		377,97	149298
		Сметная стоимость:				823,82	325409
8	1212-0101-1604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутренние окрашенные ранее краской водоземлемой. Окрашивание водоземлемыми составами с расцветкой старой краски до 10 %	м ²	775,9990		169,76	67055
8.1	009-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2069	160,5542	2291,78	905253
8.2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда: Вода техническая	м ³	0,0024	1,8624	649,12	503716
8.3	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая	кг	0,63	488,8794		
8.4	261-105-0628 РСНБ РК 2022	Моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	0,0143	11,0968	1883,00	302324
		Клей малярный жидкий	кг			389,64	302360
						33,00	61
						266,00	130042
						1557,00	17278

1	2	3	4	5	6	7	8
8.5	217-701-0103 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,0318	93399,00	2972
8.6	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шрифтовая двухсторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,016	12,416	4108,00	51005
		Итого материалов:				259,48	201356
		Накладные расходы	%	72		280,54	217699
		Сметная прибыль	%	8		74,37	57711
		Сметная стоимость:				1004,03	779126
9	1212-0103-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м ²	130,0000		1095,46	142410
9.1	009-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4954	64,402	1920,00	123652
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0,013	2307,69	30
9.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				951,46	123690
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,0134	4442,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000103	0,0134	2207,00	30
9.4	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Итого эксплуатация машин:				0,46	60
9.5	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	4,667	986,00	4602
9.6	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,155	20,15	692,00	13944
		Ветошь	кг	0,001	0,13	1117,00	145
		Итого материалов:				143,77	18690
		Накладные расходы	%	72		685,05	89057
		Сметная прибыль	%	8		142,44	18517
		Сметная стоимость:				1922,95	249984
10	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Спальный корпус					
		Стены наружные. Окраска поливинилхлоридными водозмусьсонными составами улучшенная	м ² окрашиваемой поверхности	584,6600		1101,16	643804
10.1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	232,5777	1992,00	463295
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0015	0,877	2253,16	1976
10.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				795,80	465272
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00153	0,8945	4442,00	3974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00153	0,8945	2207,00	1974
10.4	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Итого эксплуатация машин:				6,80	3976
10.5	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Краска водозмусьсонная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,3683	325091,00	119743
10.6	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	298,1766	116,00	34588
10.7	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0031	1,8124	1117,00	2025
		Бумага шрифтовая двухсторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,0084	4,9111	4108,00	20175
		Итого материалов:				301,94	176532
		Накладные расходы	%	80		636,64	372218
		Сметная прибыль	%	8		139,02	81279
		Сметная стоимость:				1876,82	1097301
11	1212-0101-1604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутренние окрашенные ранее краской водозмусьсонной. Окрасивание водозмусьсонными составами с расчиткой старой краски до 10 %	м ²	423,8000		649,12	275097
11.1	009-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2069	87,6842	1883,00	165109
11.2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				389,64	165129
		Вода техническая	м ³	0,0024	1,0171	33,00	34

1	2	3	4	5	6	7	8
11.3	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	0,63	266,994	266,00	71020
11.4	261-105-0628 РСНБ РК 2022	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	6,0603	1557,00	9436
11.5	217-701-0103 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,0174	93399,00	1623
11.6	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,016	6,7808	4108,00	27856
		Итого материалов:				259,48	109968
		Накладные расходы	%	72		280,54	118893
		Сметная прибыль	%	8		74,37	31518
		Сметная стоимость:				1004,03	425508
12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м ²	100,0000		181,37	18137
12.1	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1173	11,73	1546,00	18135
		Итого оплата труда:				181,37	18137
		Накладные расходы	%	72		130,59	13059
		Сметная прибыль	%	8		24,96	2496
		Сметная стоимость:				336,92	33692
13	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м ² покрытия	100,0000		4947,30	494730
13.1	003-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2458	24,58	1784,00	43851
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0051	0,51	2207,84	1126
13.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				449,80	44980
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0051	0,51	4442,00	2265
13.4	313-401-0302 РСНБ РК 2022	Электромонтер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	чел.-ч	0,0051	0,51	2207,00	1126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		0,0102	1,02	42,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				23,08	2308
13.5	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м ²	1,04	104	4091,00	425464
13.6	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,115	11,5	288,00	3312
13.7	236-104-0501 РСНБ РК 2022	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	0,195	19,5	1015,00	19793
		Итого материалы:				4485,68	448568
		Накладные расходы	%	94		422,81	42281
		Сметная прибыль	%	8		429,61	42961
		Сметная стоимость:				5799,72	579972
14	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02	Плнтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плнтусов	80,0000		378,36	30269
14.1	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0679	5,432	2137,00	11608
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004	0,032	2250,00	72
14.3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				146,07	11686
		Дреши электрические	маш.-ч	0,013566	1,0853	18,00	20
14.4	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	чел.-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		0,020502	1,6402	16,00	26
14.5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,000408	0,0326	4442,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000408	0,0326	2207,00	72

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 6	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Итого эксплуатация машин:					
14. 7	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Плитуэ поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	80,8	2,38	190
		Добель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,88	216,00	17453
		Итого материалов:				1150,00	1012
		Накладные расходы	%	94		230,81	18465
		Сметная прибыль	%	8		41,25	10985
		Сметная стоимость:				556,92	3300
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток (столовая). Разборка покрытия	м²	81,9300		1329,22	108903
15. 1	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,7197	58,965	1847,00	108908
		Итого оплата труда:				1329,22	108903
		Накладные расходы	%	72		957,04	78410
		Сметная прибыль	%	8		182,90	14985
		Сметная стоимость:				2469,16	202298
16	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрывтия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе (столовая). Устройство	м² покрытия	81,9300		5734,96	469865
16. 1	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,081	88,5827	1920,00	170079
16. 2	099-0100	Затраты труда машинистов					
16. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:	чел.-ч	0,0029	0,2376	2171,74	516
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002856	0,234	2082,20	170594
		Итого эксплуатация машин:	чел.-ч	0,002856	0,234	2207,00	516
16. 4	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,013	1,0651	12,69	1040
16. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	0,0385	3,1543	33,00	21780
16. 6	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,02	83,5686	3313,00	104
		Итого материалов:					276863
		Накладные расходы	%	94		3646,37	298747
		Сметная прибыль	%	8		1957,27	160359
		Сметная стоимость:				8307,61	50418
17	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных (столовая). Разборка	м² облицовки	208,0000		1206,10	680642
17. 1	009-0121 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,7653	159,1824	1576,00	250871
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы	%	72		1206,10	250869
		Сметная прибыль	%	8		868,39	180625
		Сметная стоимость:				165,96	34520
18	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону (столовая)	м² поверхности облицовки	208,0000		2240,45	466014
18. 1	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,04	424,32	6961,16	1447921
		Итого оплата труда:				2065,00	876221
18. 2	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 гтяжелый цементный 1:3	м³	0,015	3,12	4212,60	876221
18. 3	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	0,00465	0,9672	24988,00	77963
						33,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8
18.4	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м ²	1	208	2368,00	492544
18.5	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,005	1,04	1117,00	1162
		Итого материалов:				2748,56	571700
		Насладные расходы	%	80		3370,08	700977
		Сметная прибыль	%	8		826,50	171912
		Сметная стоимость:				11157,74	2320810
19	1212-0103-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м ²	80,0000		1095,46	87637
19.1	009-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4954	39,632	1920,00	76093
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0,008	2250,00	18
19.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				951,46	76116
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,0082	4442,00	37
		Итого эксплуатация машин:				0,46	36
19.4	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	2,872	986,00	2832
19.5	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,155	12,4	692,00	8581
19.6	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,001	0,08	1117,00	89
		Итого материалов:				143,77	11503
		Насладные расходы	%	72		685,05	54804
		Сметная прибыль	%	8		142,44	11395
		Сметная стоимость:				1922,95	153836
		Мастерская №1					
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Окраска поливинилхлоридными водоземлюсионными составами улучшенная	м ² окрашиваемой поверхности	228,3700		1101,16	251472
20.1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	90,8456	1992,00	180964
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0015	0,3426	2253,65	772
20.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				795,80	181737
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00153	0,3494	4442,00	1552
		Итого эксплуатация машин:				6,80	1553
20.4	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,1439	325091,00	46772
20.5	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	116,4687	116,00	13510
20.6	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0031	0,7079	1117,00	791
20.7	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шифровая двусторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,0084	1,9183	4108,00	7880
		Итого материалов:				301,94	68954
		Насладные расходы	%	80		636,64	145389
		Сметная прибыль	%	8		139,02	31748
		Сметная стоимость:				1876,82	428609
21	1212-0101-1604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутренние окрашенные ранее краской водоземлюсионной. Окрашивание водоземлюсионными составами с расцветкой старой краски до 10 %	м ²	845,4000		649,12	548766
21.1	009-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2069	174,9133	1883,00	329362
21.2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				389,64	329402
		Вода техническая	м ³	0,0024	2,029	33,00	67

1	2	3	4	5	6	7	8
21.3	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	0,63	532,602	266,00	141672
21.4	261-105-0628 РСНБ РК 2022	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	12,0892	1557,00	18823
21.5	217-701-0103 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,0347	93399,00	3237
21.6	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,016	13,5264	4108,00	55566
		Итого материалов:				259,48	219364
		Накладные расходы	%	72		280,54	237169
		Сметная прибыль	%	8		74,37	62872
		Сметная стоимость:				1004,03	848807
22	1212-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	192,3000		1025,81	197263
22.1	009-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,412	79,2276	1883,00	149186
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов					
22.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:	чел.-ч	0,0006	0,1154	2270,76	262
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000618	0,1188	4442,00	149448
		Итого эксплуатация машин:	чел.-ч			2207,00	262
22.4	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	13,461	692,00	529
22.5	261-201-0327 РСНБ РК 2022	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,172	33,0756	605,00	9315
22.6	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	78,843	116,00	20011
22.7	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0018	0,3461	1117,00	9146
22.8	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,011	2,1153	4108,00	387
		Итого материалов:				247,26	8690
		Накладные расходы	%	72		559,56	47548
		Сметная прибыль	%	8		126,83	107603
		Сметная стоимость:				1712,20	24389
23	1212-0103-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м ²	18,0000		1095,46	329256
23.1	009-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4954	8,9172	1920,00	17121
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов					
23.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:	чел.-ч	0,0001	0,0018	2222,22	4
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,0019	951,46	17126
		Итого эксплуатация машин:	чел.-ч			2207,00	4
23.4	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	0,6462	986,00	8
23.5	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,155	2,79	692,00	637
23.6	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,001	0,018	1117,00	1931
		Итого материалов:				143,77	20
		Накладные расходы	%	72		685,05	2588
		Сметная прибыль	%	8		142,44	12331
		Сметная стоимость:				1922,95	2564
		Мастерская №2					34613
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная	м ² окрашиваемой поверхности	65,0450		1101,16	71625
24.1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	25,8749	1992,00	51543

1	2	3	4	5	6	7	8
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0015	0,0976	2254,85	220
24.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Итого оплата труда:				795,80	51763
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00153	0,0995	4442,00	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00153	0,0995	2207,00	220
24.4	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Итого эксплуатация машин:				6,80	442
24.5	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,041	325091,00	13322
24.6	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	33,173	116,00	3848
24.7	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0031	0,2016	1117,00	225
		Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,0084	0,5464	4108,00	2245
		Итого материалов:				301,94	19640
		Накладные расходы	%	80		636,64	41410
		Сметная прибыль	%	8		139,02	9043
		Сметная стоимость:				1876,82	122078
25	1212-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кэтр и КэМ=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Территория школы					
25.1	009-0133 РСНБ РК 2022	Бордюры. Окраска масляная улучшенная с расчиткой старой краски до 35%, с земли и лесов	м ²	20,0000		1116,85	22337
25.2	099-0100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4614	9,228	1956,00	18050
25.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0021	0,042	2166,67	91
		Итого оплата труда:				907,13	18143
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00206	0,0412	4442,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00206	0,0412	2207,00	91
25.4	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Итого эксплуатация машин:				9,15	183
25.5	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,111	2,22	692,00	1536
25.6	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,132	2,64	605,00	1597
25.7	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,408	8,16	116,00	947
		Ветошь	кг	0,001	0,02	1117,00	22
		Итого материалов:				205,12	4102
		Накладные расходы	%	72		653,13	13063
		Сметная прибыль	%	8		141,60	2832
		Сметная стоимость:				1911,58	38232
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			тенге				7427356
в том числе:			тенге				4651063
- зарплата рабочих-строителей			тенге				48405
- затраты на эксплуатацию машин			тенге				25982
- в том числе зарплата машинистов			тенге				2727887
- материалов, изделий и конструкций			тенге				0
- перевозка грузов			тенге				0
- оборудование			тенге				3677798
Накладные расходы			тенге				11105154
ИТОГО:			тенге				888397
Сметная прибыль			тенге				11993551
ИТОГО по смете:			тенге				

"УТВЕРЖДАЮ"



Директор
КТУ "Вспомогательная школа-интернат"
управления образования города Шымкент
Дуйсенбиев А.Ж.
"19" 02 2023 г.

Д Е Ф Е К Т Н А Я А К Т

на Ремонтные работы, объект - Текущий ремонт здания и помещений по коммунального государственного учреждения "Вспомогательная школа-интернат" управления образования города Шымкент на 2023-24 учебные годы

№ : п/п :		Наименование работ		: Единица : Количество : Формула расчета объёмов	
1 :		2		3 : 4 : 5	
1		Склады			
1		Стены наружные. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная	м2	164,78	164,78
2		Стены внутренние окрашенные ранее краской водоземulsionной. Окрашивание водоземulsionными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	160,44	160,44
3		Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз.	м2	10	10
4		Учебный корпус			
5		Штукатурка фасадов местами. Ремонт сухой растворной смесью	м2	39,55	791.0,05
6		Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	10	10
7		Стены наружные. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная	м2	791	791
8		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2	395	790.0,5
9		Стены внутренние окрашенные ранее краской водоземulsionной. Окрашивание водоземulsionными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	775,999	545,16+230,839
10		Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	130	130
11		Спальный корпус			
12		Стены наружные. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная	м2	584,66	584,66
		Стены внутренние окрашенные ранее краской водоземulsionной. Окрашивание водоземulsionными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	423,8	423,8
		Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	100	100

13	Покрyтия из линолеума. Устройство на клее	м2	100	100
14	Плитyса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	80	80
15	Полы из керамических плиток (столовая). Разборка покpытия	м2	81,93	81,93
16	Покpытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе (столовая). Устройство	м2	81,93	81,93
17	Облицовка стен из плит керамических глазурованных (столовая). Разборка	м2	208	208
18	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону (столовая)	м2	208	208
19	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	80	80
20	Мастерская №1			
21	Стены наружные. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная	м2	228,37	228,37
22	Стены внутренние окрашенные ранее краской водоземлюльсионной. Окрашивание водоземлюльсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	845,4	845,4
23	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	192,3	192,3
24	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	18	18
25	Мастерская №2			
26	Стены наружные. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная	м2	65,045	65,045
27	Территория школы			
28	Бордюры. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35%, с земли и лесов	м2	20	20

Подписи:

Зам. директора по хоз. части

Главный бухгалтер

Экономист




Н. С. Букчабаев

Т. М. Сагиндыкова

Д. Б. Аскаров

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- 1 9990''A0Ж5K9D0'Ц7Н2ХМШ2Ш1+РВ'''17''''''''*
- 2 Ю'''Текущий ремонт здания и помещений по коммунального государственного учреждения "Вспомогательная школа -интернат" управления образования города Шымкент и а 2023 год'2020'99-03-2021'Текущий ремонт зданий и помещений по коммунальной школе-интернат" управление образования города Шымкент'2'2'-2'-1'Ремонтные работы 'Дефектный акт' в текущих ценах 2022*
- 3 П2 Склады*
- 4 Е11-150405-0103(РС1569)'164,78'''Стены наружные. Окраска а поливинилцетатными водоземлюсионными составами улучшенная'м2 окрашиваемой поверхности*
- 5 Е12-120101-1604(РС1569)(РС147790)(РС249453)(РС2555771)(РС2509)(РС100412)'160,44'''Стены внутренние окрашен ные ранее краской водоземлюсионной. Окрашивание во доземлюсионными составами с расцветкой старой крас ки до 10 %'м2*
- 6 Е12-120103-0113'10'''Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один ра з'м2*
- 7 П2 Учебный корпус*
- 8 Е12-110102-1501(РС1569)(РС315975)'791,0,05'''Штукатурка фасадов местами. Ремонт сухой растворной смесью'м2*
- 9 Е12-110102-1101(РС1044)(РС295913)'10'''Штукатурка снаруж ных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремон т раствором цементно-известковым с земли и лесов'м2*
- 10 Е11-150405-0103(РС1569)'791'''Стены наружные. Окраска п оливинилцетатными водоземлюсионными составами улу чшенная'м2 окрашиваемой поверхности*
- 11 Е11-080701-0102'790,0,5'''Леса наружные инвентарные выс той до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ * Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
- 12 Е12-120101-1604(РС1569)(РС147790)(РС249453)(РС2555771)(РС2509)(РС100412)'545,16+230,839'''Стены внутреннеи е окрашенные ранее краской водоземлюсионной. Окраши вание водоземлюсионными составами с расцветкой ста рой краски до 10 %'м2*
- 13 Е12-120103-0113'130'''Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один р аз'м2*
- 14 П2 Спальный корпус*
- 15 Е11-150405-0103(РС1569)'584,66'''Стены наружные. Окраск а поливинилцетатными водоземлюсионными составами улучшенная'м2 окрашиваемой поверхности*
- 16 Е12-120101-1604(РС1569)(РС147790)(РС249453)(РС2555771)(РС2509)(РС100412)'423,8'''Стены внутренние окрашенн ые ранее краской водоземлюсионной. Окрашивание вод оземлюсионными составами с расцветкой старой краск и до 10 %'м2*
- 17 Е12-70101-205(РС1569)(РС295913)'100=Ф10'''Полы из линол еума. Разборка покрытия'м2*